

Obra: Construção de base para Quadra Futebol Society	Fontes:	Data Base
Município: Angatuba	CPOS - 171	nov/17
Endereço: Rua Tem. Thomaz Batista Prestes, Campo da Vila		

Planilha Orçamentária

FUNTE	Nº	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR(R\$)	VALOR (R\$)	
		1.0	BASE DE CONCRETO					
CPOS	02.10.060	1.1	Locação de valas, calçadas, tanques e lagoa	m ²	646,00	1,04	671,84	
CPOS	09.01.020	1.2	Forma de madeira comum p/ fundação	m ²	15,90	60,16	956,54	
CPOS	10.02.020	1.3	Armadura em tela soldada de aço - Q-138	Kg	1.421,20	5,95	8.456,14	
CPOS	11.18.040	1.4	Lastro de pedra britada	m ³	32,30	109,06	3.522,64	
CPOS	11.18.060	1.5	Lona plástica	m ²	646,00	2,03	1.311,38	
CPOS	11.01.130	1.6	Concreto usinado fck=25MPa	m ³	67,37	271,64	18.300,39	
CPOS	11.16.040	1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	67,37	123,40	8.313,46	
CPOS	11.16.220	1.8	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m ²	646,00	14,41	9.308,86	
CPOS	11.20.050	1.9	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado p/ piso	m	36,00	10,93	393,48	
			Subtotal item 1.0					51.234,73
		2.0	DRENAGEM					
CPOS	06.02.020	2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m	m ³	4,50	43,95	197,78	
CPOS	11.04.040	2.2	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200Kg cimento/m ³	m ³	3,20	225,47	721,50	
CPOS	11.16.020	2.3	Lançamento, espalhamento e acabamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	3,20	61,70	197,44	
			Subtotal item 2.0					1.116,72
			Custo total					52.351,45

Prefeitura do Município de Angatuba, 06 de Fevereiro de 2018

Henrique José Alciati
Eng.º Civil CREA 0600.88.102-3