



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

Proposta: 27712/2017

ORÇAMENTO DETALHADO

Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

| Empreendimento: Recape da Rua das Orquídeas, trechos da Av. João Mario Volpi e Rua Frei Marcelino Maria de Angatuba | | | EMPREITADA GLOBAL | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Item | Serviços | Quant. | Fonte/Código | Preço Unit. | Preço Unit.+ BDI | TOTAL |
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 1.1 | Imprimação Ligante-RR2C | m ² | | | | |
| | | 8.260,80 | SINAPI/72943 | R\$ 1,34 | R\$ 1,60 | R\$ 13.217,28 |
| 1.2 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte AF 03/2017 | m ³ | | | | |
| | | 247,82 | SINAPI/95990 | R\$ 769,97 | R\$ 920,88 | R\$ 228.212,48 |
| 1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m ³ x km | | | | |
| | | 11.151,90 | SINAPI/93590 | R\$ 0,73 | R\$ 0,87 | R\$ 9.702,15 |
| 1.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA | m ³ | | | | |
| | | 247,82 | SINAPI/72891 | R\$ 5,38 | R\$ 6,43 | R\$ 1.593,48 |
| | | | | | SUB TOTAL | R\$ 252.725,39 |
| 2.0 | Sinalização Viária | | | | | |
| | | m | | | | |
| 2.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM | 12,00 | SINAPI/21014 | R\$ 46,25 | R\$ 55,31 | R\$ 663,72 |
| | | m ² | | | | |
| 2.2 | Placa De Sinalizacao Em Chapa De Aco Num 16 Com Pintura Refletiva | 2,64 | SINAPI/34723 | R\$ 560,17 | R\$ 669,96 | R\$ 1.768,69 |
| | | | | | SUB TOTAL | R\$ 2.432,41 |
| 3 | ACESSIBILIDADE | | | | | |
| | | m ³ | | | | |
| 3.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 2,70 | SINAPI-73616 | R\$ 276,73 | R\$ 330,96 | R\$ 893,59 |
| | | m ³ | | | | |
| 3.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 2,7 | SINAPI-72897 | 23,99 | R\$ 28,69 | R\$ 77,46 |
| | | m ² | | | | |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 27,00 | SINAPI/94992 | 50,26 | R\$ 60,11 | R\$ 1.622,97 |
| | | m ² | | | | |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE E RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (AZUL) | 27,00 | SINAPI-72947 | 26,27 | R\$ 31,41 | R\$ 848,07 |
| | | | | | SUB TOTAL | 3.442,09 |
| | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 258.599,89 |

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÉS)

ANGATUBA/SP, 04 de Outubro de 2017

DATA BASE: ago/17
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART. Nº 28027230172234835
RETIFICADORA ART. Nº 28027230172569582