



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

Proposta: 27627/2017

ORÇAMENTO DETALHADO

Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

Item	Serviços	Quant.	EMPREITADA GLOBAL			
			Fonte/Código	Preço Unit.	Preço Unit.+ BDI	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO					
1.1	Imprimação Ligante-RR2C	m ²				
		8.097,60	SINAPI/72943	R\$ 1,34	R\$ 1,60	R\$ 12.956,16
1.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte AF 03/2017	m ³				
		242,92	SINAPI/95990	R\$ 769,97	R\$ 920,88	R\$ 223.700,16
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m ³ x km				
		10.931,40	SINAPI/93590	R\$ 0,73	R\$ 0,87	R\$ 9.510,31
1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m ³				
		242,92	SINAPI/72891	R\$ 5,38	R\$ 6,43	R\$ 1.561,97
					SUB TOTAL	R\$ 247.728,60
2.0	Sinalização Viária					
		m				
2.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM	33,00	SINAPI/21014	R\$ 46,25	R\$ 55,31	R\$ 1.825,23
		m ²				
2.2	Placa De Sinalizacao Em Chapa De Aco Num 16 Com Pintura Refletiva	7,26	SINAPI/34723	R\$ 560,17	R\$ 669,96	R\$ 4.863,90
					SUB TOTAL	R\$ 6.689,13
3	ACESSIBILIDADE					
		m ³				
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	1,62	SINAPI-73616	R\$ 276,73	R\$ 330,96	R\$ 536,15
		m ³				
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	1,62	SINAPI-72897	23,99	R\$ 28,69	R\$ 46,47
		m ²				
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	27,00	SINAPI/94992	50,26	R\$ 60,11	R\$ 1.622,97
		m ²				
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE E RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (AZUL)	27,00	SINAPI-72947	26,27	R\$ 31,41	R\$ 848,07
					SUB TOTAL	3.053,66
					TOTAL GERAL	R\$ 257.471,39

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

ANGATUBA/SP, 04 de Outubro de 2017

DATA BASE: ago/17
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART. Nº 28027230172233078
RETIFICADORA ART. Nº 28027230172569844