



PO-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	LOCALIDADE/ENDEREÇO	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
PROPONENTE/TOMADOR		MUNICÍPIO/SP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DA CIDADE		
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP	RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI	
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60%	

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
<b>Lote 01 - Licitação Única</b>									

<b>RUA MANOEL CIRIACO RAMOS NOGUEIRA</b>									
<b>EVENTO 01-RECAPE</b>									
1									
1.1									
1.1.1	SINAPI	72943	Imprimação Ligante-RR2C	m <sup>2</sup>	5.614,16	1,75	19,60%	2,09	11.733,59
1.1.2	SINAPI	95993	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,00cm, exclusive transporte af.03/3017	m <sup>3</sup>	224,57	883,96	19,60%	1.057,22	237.419,90
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m <sup>3</sup> xkm	10.105,65	0,79	19,60%	0,94	9.499,31
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m <sup>3</sup>	224,57	5,77	19,60%	6,90	1.549,53
<b>SUB TOTAL</b>									<b>260.202,33</b>

<b>Sinalização Viária</b>									
<b>EVENTO 02 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
2									
2.1									
2.1.1	CPOS-174	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmate sintético	m <sup>2</sup>	5,76	693,58	19,60%	829,52	4.778,04
2.1.2	SINAPI	7694	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 3"=4,05 mm- peso 8,47 kg/(NBR 5580)	m	6,00	68,83	19,60%	82,32	493,92
2.1.3	CPOS-174	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m <sup>2</sup>	0,72	39,81	19,60%	47,61	34,28
<b>SUB TOTAL</b>									<b>5.306,24</b>

<b>RUA CLAUDINO PROTASIO DE ALMEIDA</b>									
<b>EVENTO 03-RECAPE</b>									
1									
1.1									
1.1.1	SINAPI	72943	Imprimação Ligante-RR2C	m <sup>2</sup>	1.330,64	1,75	19,60%	2,09	2.781,04
1.1.2	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte af.03/3017	m <sup>3</sup>	39,92	921,28	19,60%	1.101,85	43.985,85
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m <sup>3</sup> xkm	1.796,40	0,79	19,60%	0,94	1.688,62
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m <sup>3</sup>	39,92	5,77	19,60%	6,90	275,45
<b>SUB TOTAL</b>									<b>48.730,96</b>

<b>Sinalização Viária</b>									
<b>EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
2									
2.1									
2.1.1	CPOS-174	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmate sintético	m <sup>2</sup>	5,72	693,58	19,60%	829,52	4.744,85
2.1.2	SINAPI	7694	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 3"=4,05 mm- peso 8,47 kg/(NBR 5580)	m	6,00	68,83	19,60%	82,32	493,92
2.1.3	CPOS-174	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m <sup>2</sup>	5,72	39,81	19,60%	47,61	272,33
<b>SUB TOTAL</b>									<b>5.511,10</b>

**TOTAL GERAL 319.750,63**

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

DATA BASE: jan/19  
TAXA DE BDI: 19,60%  
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Eng. Civil CREA - 060088102.3  
ART. Nº 28027230180574118

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br

LUIZ ANTONIO MACHADO  
Prefeito Municipal