



GOVERNO MUNICIPAL  
**ANGATUBA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	LOCALIDADE/ENDEREÇO	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
<b>PROPONENTE/TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO/SP</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP		RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE	
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>		<b>BDI</b>
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA		19,60%

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
<b>LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE -</b>									

<b>EVENTO 1 - RUA MANOEL CIRIACO RAMOS NOGUEIRA,</b>									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP, ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	26,4	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 343,20
2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	132	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 212,52
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	13,2	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 1.835,46
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	13,2	16,1	19,60%	R\$ 19,26	R\$ 254,23
<b>SUB TOTAL</b>								<b>R\$ 2.645,41</b>	

<b>EVENTO 2 - RUA CLAUDINO PROTASIO DE ALMEIDA</b>									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP, ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	84,1	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 1.093,30
2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	420,5	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 677,01

3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	42,05	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 5.847,05
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	42,05	16,1	19,60%	R\$ 16,10	R\$ 677,01
								<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 8.294,37</b>
								<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>R\$ 10.939,78</b>

**DATA BASE:** jan/19  
**TAXA DE BDI:** 19,60%  
**SINAPI /CPOS ADOTADO** SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA, 27 DE SETEMBRO DE 2019

**HENRIQUE JOSÉ ALCIATI**  
 Eng. Civil CREA - 060088102.3  
 ART. Nº 28027230180574118

**LUIZ ANTONIO MACHADO**  
 Prefeito Municipal

---

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
 Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
 Tel. (15) 3255-9506  
 www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br

---