



GOVERNO MUNICIPAL  
**ANGATUBA**

PO-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO <b>CT-866646/2018</b>	GESTOR <b>OGU</b>	PROGRAMA <b>PLANEJAMENTO URBANO</b>	AÇÃO/MODALIDADE <b>PAVIMENTAÇÃO</b>	OBJETO <b>OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.</b>
PROPONENTE/TOMADOR <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA</b>	MUNICÍPIO/SP <b>ANGATUBA/SP</b>	LOCALIDADE/ENDEREÇO <b>DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>	APELIDO DO EMPREENDIMENTO <b>RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI</b>	
DATA BASE <b>JAN.19</b>	DESON. <b>SIM</b>	LOCALIDADE DO SINAPI <b>SÃO PAULO/SP</b>	DESCRIÇÃO DO LOTE <b>LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA</b>	BDI <b>19,60%</b>

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
<b>Lote 01 - Licitação Única</b>									

<b>RECAPEAMENTO DA RUA GIACOMO FAZANELLA</b>									
<b>EVENTO 01-RECAPE</b>									
1									
1.1									
1.1.1	SINAPI	72943	Imprimação Ligante-RR2C	m²	1.705,28	1,75	19,60%	2,09	3.564,04
1.1.2	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), camada de tolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte af.03/3017	m³	51,16	921,28	19,60%	1.101,85	56.370,65
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	2.302,20	0,79	19,60%	0,94	2.164,07
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	51,16	5,77	19,60%	6,90	353,00
<b>SUB TOTAL</b>									<b>62.451,76</b>

<b>Sinalização Viária</b>									
<b>EVENTO 02 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
2									
2.1									
2.1.1	CPOS-174	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmate sintético	m²	0,72	693,58	19,60%	829,52	597,25
2.1.2	SINAPI	7694	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 3"=4,05 mm- peso 8,47 kg/(NBR 5580)	m	6,00	68,83	19,60%	82,32	493,92
2.1.3	CPOS-174	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	0,72	39,81	19,60%	47,61	34,28
<b>SUB TOTAL</b>									<b>1.125,45</b>

<b>RECAPEAMENTO DA RUA JOÃO ESCHITINI SOBRINHO</b>									
<b>EVENTO 03-RECAPE</b>									
1									
1.1									
1.1.1	SINAPI	72943	Imprimação Ligante-RR2C	m²	1.721,88	1,75	19,60%	2,09	3.598,73
1.1.2	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), camada de tolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte af.03/3017	m³	51,66	921,28	19,60%	1.101,85	56.921,57
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	2.324,70	0,79	19,60%	0,94	2.185,22
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	51,66	5,77	19,60%	6,90	356,45
<b>SUB TOTAL</b>									<b>63.061,97</b>

<b>Sinalização Viária</b>									
<b>EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
2									
2.1									
2.1.1	CPOS-174	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmate sintético	m²	0,72	693,58	19,60%	829,52	597,25
2.1.2	SINAPI	7694	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 3"=4,05 mm- peso 8,47 kg/(NBR 5580)	m	6,00	68,83	19,60%	82,32	493,92

2.1.3	CPOS-174	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	0,72	39,81	19,60%	47,61	34,28
<b>SUB TOTAL</b>									<b>1.125,45</b>

<b>RECAPEAMENTO DA RUA JOÃO TIZAMBA NOGUEIRA</b>									
<b>EVENTO 05-RECAPE</b>									
1									
1.1									
1.1.1	SINAPI	72943	Imprimação Ligante-RR2C	m²	1.757,48	1,75	19,60%	2,09	3.673,13
1.1.2	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), camada de tolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte af.03/3017	m³	52,72	921,28	19,60%	1.101,85	58.089,53
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	2.372,40	0,79	19,60%	0,94	2.230,06
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	52,72	5,77	19,60%	6,90	363,77
2	<b>Sinalização Viária</b>								
2.1	<b>EVENTO 06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
2.1.1	CPOS-174	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmate sintético	m²	0,72	693,58	19,60%	829,52	597,25
2.1.2	SINAPI	7694	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 3"=4,05 mm- peso 8,47 kg/(NBR 5580)	m	6,00	68,83	19,60%	82,32	493,92
2.1.3	CPOS-174	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	0,72	39,81	19,60%	47,61	34,28
<b>SUB TOTAL</b>									<b>1.125,45</b>

<b>RECAPEAMENTO DA RUA OSCAR MOREIRA BRANCO</b>									
<b>EVENTO 07-RECAPE</b>									
1									
1.1									
1.1.1	SINAPI	72943	Imprimação Ligante-RR2C	m²	1.994,28	1,75	19,60%	2,09	4.168,05
1.1.2	SINAPI	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), camada de tolamento, com espessura de 3,00cm, exclusive transporte af.03/3017	m³	59,83	921,28	19,60%	1.101,85	65.923,69
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	2.692,35	0,79	19,60%	0,94	2.530,81
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	59,83	5,77	19,60%	6,90	412,83
2	<b>Sinalização Viária</b>								
2.1	<b>EVENTO 08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
2.1.1	CPOS-174	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmate sintético	m²	1,44	693,58	19,60%	829,52	1.194,51
2.1.2	SINAPI	7694	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 3"=4,05 mm- peso 8,47 kg/(NBR 5580)	m	12,00	68,83	19,60%	82,32	987,84
2.1.3	CPOS-174	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	1,44	39,81	19,60%	47,61	68,56
<b>SUB TOTAL</b>									<b>2.250,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>268.532,86</b>

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

DATA BASE: jan/19  
TAXA DE BDI: 19,60%  
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 23 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Eng. Civil CREA - 060088102.3  
ART.º 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO  
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br