



GOVERNO MUNICIPAL ANGATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866646/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
PROPONENTE/TOMADOR	MUNICÍPIO/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO UNICA	19,60%

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE									

EVENTO 1 - RUA JOAO TIZAMBA NOGUEIRA									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2015	M3	33,15	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 430,97
2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	255	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 411,72
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	25,5	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 3.545,70
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	25,5	16,1	19,60%	R\$ 19,26	R\$ 491,02
SUB TOTAL								R\$ 4.879,41	

EVENTO 2 - RUA JOAO SHICHITINI SOBRINHO									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	22,5	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 292,51
2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	150	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 242,19

3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	15	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 2.085,70
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	15	16,1	19,60%	R\$ 19,26	R\$ 288,83
								SUB TOTAL	R\$ 2.909,23
								TOTAL GLOBAL	R\$ 7.788,64

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 23 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
 Eng. Civil CREA - 060088102.3
 ART.Nº 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO
 Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
 Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
 Tel. (15) 3255-9506
 www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br
