



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866674/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	RECAPEANTO ASFÁLTICO E
PROPONENTE/TOMADOR		MUNICÍPIO/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPE
DATA BASE:	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE									
TRECHO DA RUA SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	18,8	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 244,40
2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	188	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 302,68
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	18,8	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 2.614,14
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	18,8	16,1	19,60%	R\$ 19,26	R\$ 362,09
SUB TOTAL								R\$ 3.523,31	

TRECHO DA RUA TEN TOMAZ BATISTA PRESTES									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	17,57	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 228,37

2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	175,67	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 282,83
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	17,57	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 2.442,69
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	17,57	16,1	19,60%	R\$ 19,26	R\$ 338,34
SUB TOTAL								R\$ 3.292,23	

TRECHO DA RUA IRMÃOS BASILE									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	5,00	10,87	19,60%	R\$ 13,00	R\$ 65,00
2	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	50,00	1,35	19,60%	R\$ 1,61	R\$ 80,50
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	5,00	116,26	19,60%	R\$ 139,05	R\$ 695,25
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	5,00	16,1	19,60%	R\$ 19,26	R\$ 96,30
SUB TOTAL								R\$ 937,05	
TOTAL								R\$ 7.752,59	

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI/CPOS SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART.Nº 28027230180574510

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal