



Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866674/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E
	PROPONENTE/TOMADOR	MUNICÍPIO/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPE
DATA BASE:	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60

LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Prego Unitário	Prego Total
TRECHO DA RUA SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	20,68	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 135,79
2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	206,8	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 432,83
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	20,68	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 3.204,94
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	20,68	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 36,11
SUB TOTAL									R\$ 3.809,67

TRECHO DA RUA TEN TOMAZ BATISTA PRESTES

1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ,), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	17,57	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 115,35
---	--------	-------	--	----	-------	------	--------	----------	------------

2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	175,67	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 367,68
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	17,57	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 2.722,49
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	17,57	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 30,67
SUB TOTAL									R\$ 3.236,19

TRECHO DA RUA IRMÃOS BASILE									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	5,00	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 32,83
2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	50,00	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 104,65
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	5,00	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 774,89
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	5,00	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 8,73
SUB TOTAL									R\$ 921,10
TOTAL									R\$ 7.966,96

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

DATA BASE: nov/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI/CPOS SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020


HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART. Nº 28027230180574510

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal