



PO-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO CT-866646/2018	GESTOR OGU	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO/MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO OBRAS DE RECAPAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
PROponente/TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	DESON. SIM	MUNICÍPIO/ISP ANGATUBA/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI	
DATA BASE NOV/19		LOCALIDADE DO LOTE SÃO PAULO/SP	BDI 19,60%	
		LOCALIDADE DO LOTE SÃO PAULO/SP		

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitário R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
------	-------	--------	-----------	------	-----	--------------------	--------	----------------	-------------

RECAPAMENTO DA RUA GIACOMO FAZANELLA									
EVENTO 01 - RECAPE									
1									68.381,12
1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.705,28	1,93	19,60%	2,31	3.939,20
1.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	51,16	997,79	19,60%	1.193,36	61.052,30
1.1.2	SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	2.302,20	0,75	19,60%	0,90	2.071,98
1.1.3	SINAPI	93590	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	51,16	4,46	19,60%	5,33	272,68
1.1.4	SINAPI	72891						SUB TOTAL	67.336,16

Sinalização Viária									
EVENTO 02 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
2									
2.1			Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	0,72	697,35	19,60%	834,03	600,50
2.1.1	CPOS-177	97.05.100	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA(DN 50 (2")), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,00	56,88	19,60%	68,03	408,18
2.1.2	SINAPI	92335		m²	0,72	42,13	19,60%	50,39	36,28
2.1.3	CPOS-177	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo					SUB TOTAL	1.044,96

RECAPAMENTO DA RUA JOAO ESCHITINI SOBRINHO									
EVENTO 03 - RECAPE									
1									69.039,06
1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.721,88	1,93	19,60%	2,31	3.977,54
1.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	51,66	997,79	19,60%	1.193,36	61.648,98
1.1.2	SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	2.324,70	0,75	19,60%	0,90	2.092,23
1.1.3	SINAPI	93590	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	51,66	4,46	19,60%	5,33	275,35
1.1.4	SINAPI	72891						SUB TOTAL	67.994,10
2									
2.1			Sinalização viária						
2.1.1			EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.1.1	CPOS-177	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	0,72	697,35	19,60%	834,03	600,50
2.1.2	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA(DN 50 (2")), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,00	56,88	19,60%	68,03	408,18

2.1.3	CPOS-177	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	0,72	42,13	19,60%	50,39	36,28	
									SUB TOTAL	1.044,96

RECAPAMENTO DA RUA JOAO TIZAMBA NOGUEIRA										
EVENTO 06 - RECAPE										
1										
1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.757,48	1,93	19,60%	2,31	4.059,78	
1.1.1	SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	52,72	997,79	19,60%	1.193,36	62.913,94	
1.1.2	SINAPI	96995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	m³*km	2.372,40	0,75	19,60%	0,90	2.135,16	
1.1.3	SINAPI	93590	ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³	52,72	4,46	19,60%	5,33	281,00	
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m³						
2			Evento 06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
2.1										
2.1.1	CPOS-177	97.05.100	Sinalização vertical em placa de apo galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	0,72	697,35	19,60%	834,03	600,50	
2.1.2	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA)DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,00	56,88	19,60%	68,03	408,18	
2.1.3	CPOS-177	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	0,72	42,13	19,60%	50,39	36,28	
									SUB TOTAL	1.044,96

RECAPAMENTO DA RUA OSCAR MOREIRA BRANCO										
EVENTO 07 - RECAPE										
1										
1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.994,28	1,93	19,60%	2,31	4.606,79	
1.1.1	SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	59,83	997,79	19,60%	1.193,36	71.398,73	
1.1.2	SINAPI	96995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	m³*km	2.692,35	0,75	19,60%	0,90	2.423,12	
1.1.3	SINAPI	93590	ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³	59,83	4,46	19,60%	5,33	318,89	
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCRAGA EM VIBRO-ACABADORA	m³						
2			Evento 08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
2.1										
2.1.1	CPOS-177	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	1,44	697,35	19,60%	834,03	1.201,00	
2.1.2	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA)DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	12,00	56,88	19,60%	68,03	816,36	
2.1.3	CPOS-177	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico-solo	m²	1,44	42,13	19,60%	50,39	72,56	
									SUB TOTAL	2.089,92
									TOTAL GERAL	288.682,47

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

DATA BASE: NOV/19
 TAXA DE BDI: 19,60%
 SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 30 DE JANEIRO DE 2020

LUIZ ANTONIO MACHADO
 Prefeito Municipal

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
 Eng. CIVIL CREA, 068088/102,3
 ART. Nº 28027230180572772

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
 Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
 Tel. (15) 3255-9506
 www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br