



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866646/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
	PROponente/TOMADOR	MUNICÍPIO/SP		APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI
	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
	JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA
				BDI
				19,60%

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE									

EVENTO 1 - RUA JOÃO TIZAMBA NOGUEIRA									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP, ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	33,15	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 217,80
2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	255	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 532,95
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	25,5	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 3.951,99
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	25,5	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 44,63
<b>SUB TOTAL</b>									<b>R\$ 4.747,37</b>

EVENTO 2 - RUA JOÃO SHICHTINI SOBRINHO									
1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP, ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	22,5	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 147,83
2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	150	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 313,50

3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	15	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 2.324,70
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3	15	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 26,25
<b>SUB TOTAL</b>									<b>R\$ 2.812,28</b>

**TOTAL GLOBAL R\$ 7.559,65**

DATA BASE: NOV.19  
TAXA DE BDI: 19,60%  
SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 30 DE JANEIRO DE 2020

  
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Eng. Civil CREA - 060088102.3  
ART. Nº 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO  
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharlia@angatuba.sp.gov.br