



PO-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

№ OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	LOCALIDADE/ENDERECO	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-86668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
	PROPONETE/TOMADOR	MUNICÍPIO/SP		RECAPEAMENTO	RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS DA CIDADE
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP			RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRÇÃO DO LOTE		BDI
NOV/19	SIM	SAO PAULO/SP	LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA		19,60%

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitário R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
Lote 01 - Licitação Única									

RUA WANDER CIRIACO RAMOS NOGUEIRA									
EVENTO 01-RECAPE									
1									296.502,31
1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	5.614,16	1,93	19,60%	2,31	12.968,71
1.1.1	SINAPI	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	224,57	997,79	19,60%	1.198,36	267.982,15
1.1.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	10.105,65	0,75	19,60%	0,90	9.095,09
1.1.3	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	224,57	4,46	19,60%	5,33	1.197,89
1.1.4	SINAPI							SUB TOTAL	291.253,84

Sinalização Viária									
EVENTO 02 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
2									
2.1									
2.1.1	CPOS-177	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético.	m²	5,76	697,35	19,60%	834,03	4.804,02
2.1.2	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 50 (2").	m	6,00	56,88	19,60%	68,03	408,17
2.1.3	CPOS-177	97.05.130	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m²	0,72	42,13	19,60%	50,39	36,28
			Colocação de placa em suporte de madeira/metalico-solo					SUB TOTAL	5.248,47

RUA CLAUDIO PROTASIO DE ALMEIDA									
EVENTO 03-RECAPE									
1									58.001,86
1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.330,64	1,93	19,60%	2,31	3.071,49
1.1.1	SINAPI	96990	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,92	997,79	19,60%	1.198,36	47.638,81
1.1.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	1.796,40	0,75	19,60%	0,90	1.611,37
1.1.3	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	39,92	4,46	19,60%	5,33	212,94
1.1.4	SINAPI							SUB TOTAL	52.534,61

Sinalização Viária									
EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
2									
2.1									
2.1.1	CPOS-177	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético.	m²	5,72	697,35	19,60%	834,03	4.770,66
2.1.2	SINAPI	96990	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 50 (2").	m	6,00	56,88	19,60%	68,03	408,17
2.1.3	CPOS-177	97.05.130	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m²	5,72	42,13	19,60%	50,39	288,22
			Colocação de placa em suporte de madeira/metalico-solo					SUB TOTAL	5.467,05
TOTAL GERAL									354.503,97

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÉS)

DATA BASE: NOV.19
TAXA DE BDI: 19,60%
SEM DESONERAÇÃO
SINAPI/CPOS-ADOTADO

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART.º Nº 2802230180574118

ANGATUBA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatubá - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatubá-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatubá.sp.gov.br - e-mail: engenharla@angatubá.sp.gov.br