



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	LOCALIDADE/ENDEREÇO	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
	PROPONENTE/TOMADOR	MUNICÍPIO/SP		RECAPEAMENTO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DA CIDADE
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP			RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE
	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI
	JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60%

Item	fonte	código	DESCRIÇÃO	UNDD	QDD	custo unitário R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE -									

EVENTO 1 - RUA MANOEL CIRIACO RAMOS NOGUEIRA,

1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	26,4	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 173,34
2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	132	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 276,28
3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	13,2	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 2.045,71
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	13,2	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 23,05
SUB TOTAL									R\$ 2.518,38

EVENTO 2 - RUA CLAUDINO PROTASIO DE ALMEIDA

1	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	84,1	5,49	19,60%	R\$ 6,57	R\$ 552,20
2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	420,5	1,75	19,60%	R\$ 2,09	R\$ 880,11

3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	42,05	129,58	19,60%	R\$ 154,98	R\$ 6.516,81
4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3	42,05	1,46	19,60%	R\$ 1,75	R\$ 73,43
SUB TOTAL									R\$ 8.022,55
TOTAL GLOBAL									R\$ 10.540,93

DATA BASE: NOV.19
TAXA DE BDI: 19,60%
SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBASP, 31 DE JANEIRO DE 2020


HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CRÉA - 060088102.3
ART. Nº 28027230180574118

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenhareria@angatuba.sp.gov.br