



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

OBRA: FEITIO DE 151,64 m DE MURO DE ALVENARIA PARA FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO FAXINAL
LOCAL: BAIRRO DO FAXINAL, ANGATUBA-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<i>Referência CPOS 179SD</i>	<i>Descrição</i>	<i>Un</i>	<i>QDD</i>	<i>Valor</i>	<i>Total</i>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	1,8	177,76	319,97
1.2	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	1,8	101,93	183,47
					SUBTOTAL 01	503,44
2	SERVIÇO EM SOLO					
2.1	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	69,982	6,79	475,18
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	67,089	15,07	1.011,03
2.3	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	128,73	147,53	18.991,54
					SUBTOTAL 02	20.477,74
3	FUNDAÇÕES - ARMADURA E CONCRETO					
3.1	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1934,7	6,61	12.788,49
3.2	11.03.140	Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa	m³	34,337	364,40	13.763,64
					SUBTOTAL 03	26.552,13
4	ALVENARIA ELEVAÇÃO					
4.1	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	45,342	65,96	2.990,76
4.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	294,3	58,68	17.269,52
					SUBTOTAL 04	22.286,31
5	REVESTIMENTO					
5.1	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	588,6	10,02	5.897,77
5.2	17.02.020	Chapisco	m²	588,6	5,20	3.060,72
					SUBTOTAL 05	9.854,34
6	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO					
6.1	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	8	624,16	4.993,28

6.2	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	8	33,09	264,72
SUBTOTAL 06						4.993,28
7	SERVIÇOS FINAIS					
7.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	226,71	11,32	2.566,36
SUBTOTAL 07						2.566,36
TOTAL GERAL						87.233,60

ANGATUBA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0600.88.102.3

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (15)325595--00, Angatuba - SP - CEP 18240-000 -
[e-mail : engenharia@angatuba.sp.gov.br](mailto:engenharia@angatuba.sp.gov.br)