



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	BDI	FONTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA	19,60%	SINAPI NOV.19

Item	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QDD	custo unitario R\$	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA								
1.1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m <sup>2</sup>	9.479,93	1,93	19,60%	2,31	21.898,64
1.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	284,40	997,79	19,60%	1.193,39	339.400,12
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m <sup>3</sup> xkm	12.798,00	0,75	19,60%	0,90	11.518,20
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m <sup>3</sup>	284,40	4,46	19,60%	5,33	1.515,85
								<b>SUB TOTAL</b>	<b>374.332,81</b>
2	FEITIO DE GUIA E SARJETA								
2.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	669,58	40,29	<b>19,60%</b>	48,19	32.267,06
2.1.1	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	334,79	0,51	<b>19,60%</b>	0,61	204,22
								<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.471,28</b>
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>406.804,09</b>

ANGATUBA ,05 DE JANEIRO DE 2021

Henrique José Alciati  
Eng.º Civil CREA 0600.88.102-3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho n° 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br