



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO

OBRA
END.

ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA CRECHE VO VIRGINIA
RUA JOAO AMARAL, Nº 460 - VILA RIBEIRO-ANGATUBA/SP

Versão 183

Data base: AGOSTO/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 0,00% L.S.: 128,23%

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	M2	WILSON	MDS	LUIZ CANDIDO	TOTAL	MEDIA
1		REMOÇÃO DA COLA						
	MERCADO	Remoção da cola do piso paviflex, utilizando o equipamento poltriz de piso	634,00	11.412,00	15.200,00	16.990,00	43.602,00	14.534,00

	FONTE	DESCRIÇÃO	UNDD	MAT	MO	CUSTO TOTAL	QDD	VLR TOTAL
2		REVESTIMENTO CERAMICO						
2.1	18.06.182	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bilb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	29,77	12,65	42,42	697,40	29.583,71
2.2	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	1,91	8,44	10,35	697,40	7.218,09
2.3	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	M2	6,76	20,23	26,99	634,00	17.111,66
2.4	17.03.320	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm	M	1,74	19,56	21,30	414,07	8.819,69
3		LIMPEZA						
3.1	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	1,45	3,35	4,80	634,00	3.043,20
							TOTAL	80.310,35

ANGATUBA/SP, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL
ÉCREA - 0600881023

Cilas Cisterna

CILAS CISTERNA

SECRETARIO DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS