




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA  
END.: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA  
MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - SARJETÃO E LOMBADAS  
END.: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA



| SARJETÃO     |   |       |       |      |      |               |              |
|--------------|---|-------|-------|------|------|---------------|--------------|
| Descrição    | Local   | B     | b     | h    | e    | A(M2)         | M3           |
| S01          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/ Bela Vista                 | 40,00 | 27,35 | 3,00 | 0,20 | 101,03        | 20,21        |
| S02          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/Catulino Rodrigues Plens    | 22,80 | 16,80 | 2,00 | 0,20 | 39,60         | 7,92         |
| S03          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/Manoel Pereira Primo        | 20,00 | 16,35 | 3,00 | 0,20 | 54,53         | 10,91        |
| S04          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/Mario Basile                | 20,00 | 13,65 | 3,00 | 0,20 | 50,48         | 10,10        |
| S05          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/Alcides Cardoso             | 36,37 | 25,52 | 3,00 | 0,20 | 92,84         | 18,57        |
| S06          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/Antonio Antunes de Toledo   | 32,80 | 19,73 | 3,00 | 0,20 | 78,80         | 15,76        |
| S07          | Rua Teodoro José Rodrigues, Esq c/Laudelino Bicudo de Almeida | 16,90 | 7,30  | 3,00 | 0,20 | 36,30         | 7,26         |
| <b>TOTAL</b> |   |       |       |      |      | <b>453,56</b> | <b>90,71</b> |

| SARJETÃO     |   |       |      |      |      |              |             |
|--------------|---|-------|------|------|------|--------------|-------------|
| Descrição    | Local   | B     | b    | h    | e    | A(M2)        | M3          |
| S08          | Rua Cornélio Vieira de Moraes, Esq c/Castelo Branco                       | 9,80  | 7,80 | 2,20 | 0,20 | 19,36        | 3,87        |
| S09          | Rua Cornélio Vieira de Moraes, Esq c/Salvador Rodrigues dos Santos Lado 1 | 11,00 | 8,50 | 1,50 | 0,20 | 14,63        | 2,93        |
| S10          | Rua Cornélio Vieira de Moraes, Esq c/Salvador Rodrigues dos Santos Lado 2 | 9,80  | 8,00 | 1,70 | 0,20 | 15,13        | 3,03        |
| <b>TOTAL</b> |   |       |      |      |      | <b>49,12</b> | <b>9,82</b> |

| SARJETÃO                |  |       |       |      |      |               |               |
|-------------------------|--|-------|-------|------|------|---------------|---------------|
| Descrição               | Local  | B     | b     | h    | e    | A(M2)         | M3            |
| S11                     | Rua Antonio Bento Rodrigues, Esq c/Espirito Santo                | 13,00 | 10,50 | 1,50 | 0,20 | 17,63         | 3,53          |
| S12                     | Rua Antonio Bento Rodrigues, Esq c/ Parde Amadeu                 | 10,00 | 7,60  | 1,50 | 0,20 | 13,20         | 2,64          |
| S13                     | Rua Antonio Bento Rodrigues, Esq c/Publio de Almeida Melo        | 9,00  | 7,00  | 1,50 | 0,20 | 12,00         | 2,40          |
| S14                     | Rua Antonio Bento Rodrigues, Esq c/Salvador Rodrigues dos Santos | 10,00 | 7,00  | 1,50 | 0,20 | 12,75         | 2,55          |
| S15                     | Rua Antonio Bento Rodrigues, Esq c/Profª Maria A. Brisola        | 10,20 | 7,80  | 2,50 | 0,20 | 22,50         | 4,50          |
| S16                     | Rua Antonio Bento Rodrigues, Esq c/Cel. Ludovico Homem de Goes   | 15,80 | 13,40 | 1,30 | 0,20 | 18,98         | 3,80          |
| <b>TOTAL</b>            |  |       |       |      |      | <b>97,06</b>  | <b>19,41</b>  |
| <b>TOTAL TODAS RUAS</b> |  |       |       |      |      | <b>599,73</b> | <b>119,95</b> |

ANGATUBA, 22 DE MAIO 2024

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Engenheiro Civil  
CREA N° 0600.88.102.3