



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Refere-se o presente memorial, ao projeto elaborado para recuperação e modernização do Barracão Comunitário do Bairro do Guareí Velho, localizado na estrada Municipal, Bairro do Guareí Velho, Angatuba – SP.

1. DEMOLIÇÕES:

As paredes locadas no projeto deverão ser demolidas e feitas à retirada do material.

2. FECHAMENTO COM ALVENARIA:

As alvenarias serão executadas com Tijolos cerâmicos – deverão atender a EB-20, com peças de 8 furos, nas dimensões de 0,10 x 0,20 x 0,20m, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento). As espessuras das paredes deverão seguir as especificadas no projeto.

Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.

3. REVESTIMENTOS:

As paredes internas e externas receberão revestimento em argamassa constando de duas camadas sobrepostas contínuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada (emboço paulista-massa única).

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Argamassa de areia fina desempenada (emboço paulista – a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades do serviço a executar em cada etapa. A dosagem a ser adotada será 1:2:11 de cimento, cal e areia.

4. ESTRUTURA:

Serão executadas armaduras em barras de aço CA-50, em, colunas e cintas de amarração, concreto simples (20,0 Mpa) adensado com vibrador e serão utilizadas formas de tábuas de 3ª, com utilização de 2X.



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

5. COBERTURA:

Será retirado todo o telhado existente, e feito em estrutura metálica, detalhada no projeto,
e coberto com telhas em cimento reforçado com fio sintético CRFS, perfil ondulado 8,0mm.

6. PINTURA:

Nas paredes externas deverá ser utilizada tinta acrílica nas cores Branca, Azul e Amarela, e nas paredes internas deverá ser utilizada tinta acrílica na cor branca gelo, com acabamento acetinado. A tinta deverá ser de 1ª qualidade. As paredes deverão ser preparadas com lixamento e limpeza de toda a qualquer impureza que possa comprometer a qualidade do acabamento.

As tintas a base de esmalte sintético brilhante, deverá ser utilizada na pintura das esquadrias e caixilhos na cor Azul, sendo executadas quantas demãos forem necessárias para perfeito recobrimento (mínimo de duas demãos) da superfície.

Observação:

As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.

7. ESQUADRIAS:

As portas internas serão em madeira, conforme tabela de esquadrias constantes no projeto.

As esquadrias serão em ferro, com as dimensões discriminadas no projeto.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá a limpeza do canteiro de obras. A edificação deverá ser deixada em condições de pronta utilização.

Prefeitura do Município de Angatuba, 25 de Abril de 2017.

Henrique José Alciati
Eng.º Civil – CREA 0600.88.102-3
ART Nº 28027230171848986